

عنوان پروژه : احداث تقاطع شبکه ریلی و مسیر دسترسی به سایت استکر

فواصل حمل مصالح

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی	--	۲۵
۲	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی	--	۲۵
۳	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی	۲۰	۱۵
۴	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی	--	۱۰
۵	فاصله حمل به دپو خاک نباتی	۱۵	--
۶	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)	۱۵	۱۵
۷	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب	۱۵	۱۵
۸	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک	۶	--
۹	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	۳۶	--
۱۰	فاصله حمل ماسه بادی	--	۷۵
۱۱	فاصله حمل زیراساس	۳۶	۲۵
۱۲	فاصله حمل اساس رودخانه ای	--	۵۰
۱۳	فاصله حمل اساس کوهی	۳۶	۵۰
۱۴	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،	--	۵۰
۱۵	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،	۲۶	۵۰
۱۶	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا،	۴	۴۰
۱۷	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۳۶	۵۰
۱۸	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	--	۵۰
۱۹	فاصله حمل بتن با تراک میکسر	۴	۲۰
۲۰	فاصله حمل بتن برای اجرای روبه بتنی	--	۲۰
۲۱	فاصله حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست (دپو) تا مرکز ثقل خط	--	--
۲۲	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	--	۳۰
۲۳	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی	--	۳۰
۲۴	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه	۲۳	۲۵
۲۵	فاصله حمل میلگرد	۶۵۵	۴۵۰
۲۶	فاصله حمل انواع آهن آلات	۶۵۵	۴۵۰
۲۷	فاصله حمل سیمان	۲۱۴	۳۰۰
۲۸	فاصله حمل جدولهای بتنی پیش ساخته	۶۰	--
۲۹		۴۸۷	۴۵۰
۳۰	فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی	--	۳۰۰
۳۱	فاصله حمل قیر محلول و امولسیون	۴۵۰	--
۳۲	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از ۱۰ متر، لوله های بتنی و باکس پیش ساخته	۴	--

*طبق بند ۱ فصل ۲۰ فهرست بهای راه و باند ۹۹ پرداخت هزینه حمل براساس فاصله های مندرج در جدول ضمیمه اسناد(جدول فوق) می باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصله های قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصله های حداکثر قابل قبول، ملاک پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینه های حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. در ضمن صورت جلسه فاصله های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله های حمل) اضافه و یا کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.

